LEGENDA SIMBOLI C.T.

QECT — Quadro elettrico c.t. elettrica armadio in ferro dim. 900 x 1700 x 250 mm con portella in vetro

Quadro elettrico prese e luci

Canale in acciaio zincato 150 x 75 mm

Tubazione in p.v.c. flessibile IP65

Tubazione in p.v.c. rigida IP65

Cassetta di derivazione tipo gewiss GW 44204

1 2 — Circolatore elettronico marca DAB mod. EVOPLUS D 40/240.50M, Q = 9,2 mc/h, H = 1,5 m.c.a.

3 4 — Circolatore elettronico marca DAB mod. EVOPLUS D 40/240.50M, Q = 9,2 mc/h, H = 1,5 m.c.a.

5 6 — Circolatore elettronico gemellare marca DAB mod. EVOPLUS D 100/360.80 M, Q = 14,30 mc/h, H = 7,0 m.c.a. (SCALE D-E-F)

7 — Elettropompa esistente DAB mod. BPH 120/340-65 T, Q= 14,30 mc/h, H= 6,20 m.c.a.

8 9 — Circolatore elettronico gemellare marca DAB mod. EVOPLUS D 100/360.80 M, Q = 12,30 mc/h, H = 7,0 m.c.a. (SCALE A-B-C)

1x58W IP65 — Plafoniera 1x58 w IP65

Presa CEE 2x16 A, 2P+T IP55, 230 V

Interruttore di comando luce locale caldaia IP65 stagno

PSG — Pulsante di sgancio

RIV. GAS — Centralina rivelazione gas

PR — Pressostato

TR — Termostato

C — Misuratore volumetrico

DISPLAY — Unita' di calcolo

Collettore di terra per collegamento equipontenziale

E — Elettrovalvola a riarmo manuale

Segnalatore acustico

Segnalatore luminoso



ALER
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164

Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

COMUNE DI TREVIGLIO - via Dei Mulini - civ. 10-12-14-16-18-20
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVOLUCRO - IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO FABBRICATI DI PROPRIETA' ALER

Contenuto della tavola:

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

STATO DI PROGETTO

Committente:	Progettisti:	Timbro e Firma:
A.L.E.R. via Mazzini 32/a, Bergamo	ing. Massimo Ruotolo	

Finanziamento: -	Scala: 1:25
C.U.P. : -	Data: Ottobre 2015
Cod. Inter. n°: 1403	Aggior.: -

Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data	Tavola n°
geom. Pellegrini	ing. Ruotolo	-	PRELIMINARE	-	01A-E
			DEFINITIVO	Luglio 2014	
			ESECUTIVO	Ottobre 2015	

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto nè utilizzato senza autorizzazione.