




Edificio "B" (civ. 15)  
PIANTA PIANO PRIMO  
scala 1:100



Edificio "A" (civ. 13)  
PIANTA PIANO PRIMO  
scala 1:100



DIMENSIONI RADIATORI ESISTENTI  
scala 1:5



Edificio "C" (civ. 11)  
PIANTA PIANO PRIMO  
scala 1:100

#### LAVORI DA ESEGUIRE SU OGNI RADIATORE

INSERIMENTO DI:  
ATTUATORE TERMOSTATICO CON ELEMENTO  
SENSIBILE A LIQUIDO.  
DISPOSITIVO DI BLOCCO TARATURA.  
SCALA GRADUATA DA 0 A 5. CAMPO DI  
REGOLAZIONE: 0°C - 25°C. POSIZIONE ANTIGELO: 8°C  
PRESSIONE MASSIMA :1,5 BAR  
MOD. 148 DELLA DITTA WATTS O SIMILARE

SOSTITUZIONE VALVOLA ESISTENTE CON:  
VALVOLA TERMOSTATIZZABILE NICHELATA A 4 VIE  
PER IMPIANTI MONOTUBO CON BY-PASS FISSO.  
MUNITA DI DISPOSITIVO DI PREREGOLAZIONE.  
DETTENTORE INCORPORATO.  
MOD. 102M DELLA DITTA WATTS O SIMILARE.  
Dn CORPO 3/4".

PANNELLO RIFLETTE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO  
DA POSARE SOLO SU PARETE ESTERNA

VALVOLA SFOGO  
ARIA Ø = 1/4"

RADIATORE ESISTENTE IN  
ACCIAIO TUBOLARE

INSERIMENTO DI:  
SONDA DI SEPARAZIONE FLUSSI IN ABS  
MOD. RV140 DELLA DITTA WATTS O  
SIMILARE

IN ROSSO LE MODIFICHE DA REALIZZARE

NB: IL RILIEVO DEI RADIATORI NONCHE' QUALSIASI  
ADATTAMENTO DIMENSIONALE RIMANE UN ONERE  
DELL'IMPRESA APPALTRICE



Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F. e P.IVA 00225430164

Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it

Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

COMUNE DI TREVIGLIO - via Filzi - civ. 11-13-15  
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVOLUCRO -  
IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO  
FABBRICATI DI PROPRIETA' ALER

Contenuto della tavola:  
**PROGETTO ESECUTIVO**

DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
PIANTA PIANO PRIMO

#### STATO DI PROGETTO

Committente: A.L.E.R. via Mazzini 32/a, Bergamo	Progettisti: ing. Massimo Ruotolo	Timbro e Firma:
---	--------------------------------------	-----------------

Finanziamento: -	Scala: 1:100
C.U.P.: -	Data: Ottobre 2015

Cod. Inter. n°: 1403	Aggior.: -
----------------------	------------

Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data	Tavola n°
geom. Pellegrini	ing. Ruotolo	-	PRELIMINARE	-	02B-R
			DEFINITIVO	Luglio 2014	
			ESECUTIVO	Ottobre 2015	

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto nè utilizzato senza autorizzazione.