



DIMENSIONI RADIATORI ESISTENTI
scala 1:5



PIANTA PIANO TERZO
scala 1:100




LAVORI DA ESEGUIRE SU OGNI RADIATORE

INSERIMENTO DI:
ATTUATORE TERMOSTATICO CON ELEMENTO
SENSIBILE A LIQUIDO.
DISPOSITIVO DI BLOCCO TARATURA.
SCALA GRADUATA DA 0 A 5. CAMPO DI
REGOLAZIONE: 0°C - 25°C. POSIZIONE ANTIGELO: 8°C
PRESSIONE MASSIMA: 1,5 BAR O SIMILARE
MOD. 148 DELLA DITTA WATTS O SIMILARE

SOSTITUZIONE VALVOLA ESISTENTE CON:
VALVOLA TERMOSTATIZZABILE NICHELATA A 4 VIE
PER IMPIANTI MONOTUBO CON BY-PASS FISSO.
MUNITA DI DISPOSITIVO DI PREREGOLAZIONE.
DETTENTORE INCORPORATO.
MOD. 102M DELLA DITTA WATTS O SIMILARE.
Dn CORPO 3/4".

IN ROSSO LE MODIFICHE DA REALIZZARE



ALERO
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo Lecco Sondrio
Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO (BG) - C.F. e P.IVA 00225430164
Sede Operativa di Bergamo: Via Giusi, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.258311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovicca, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.neresult.it

COMUNE DI TREVIGLIO - via Dei Mulini - civ. 10-12-14-16-18-20
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -
INVOLUCRO FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO.
FABBRICATO DI PROPRIETA' ALER

Contenuto della tavola:
PROGETTO ESECUTIVO
DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PIANTA PIANO TERZO

STATO DI PROGETTO

Committente: A.L.E.R. via Mazzini 32/a, Bergamo	Progettista: ing. Massimo Ruotolo	Timbro e Firma:
Finanziamento: -	C.U.P.: -	Scala: 1:100
Cod. Inter. n°: 1403	Aggior.: -	Data: Ottobre 2015
Collaboratori	Progettisti	RUP
geon. Pellegrini	ing. Ruotolo	-
		Descrizione
		PRELIMINARE
		DEFINITIVO
		ESECUTIVO
		Data
		Luglio 2014
		Ottobre 2015
		Tavola n°
		04A-R

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.