

Unità Operativa Gestionale
Sondrio




M. PRO SO 00

REV. 00

DATA:15/06/2018

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EDIFICIO "TORRE SUD-EST" VIA MAFFEI 53 (SO)

PROGETTISTA :



U.O.G. Sondrio
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it

CUP: B31I20001610005

CODICE FABBR. SIREAL: 4130

TAV. N°

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

D09

DESCRIZIONE TAVOLA :

ANALISI DEI PREZZI

SCALA: 1:-

DATA: 06 2021

REV: **01**

AGG. **08/2022**

FILE

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

COMMITTENTE :

ALER BG-LC-SO

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EDIFICIO "TORRE SUD-EST"
VIA MAFFEI 53 (SO) - CUP B31I20001610005 -

COMMITTENTE: A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO

Data, 11/08/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 1C.21.100.00 10.np2	Maggiorazione per finestre e porte finestre in pvc per realizzazione di struttura in pluricamera di pvc colore come serramento di contenimento delle guide ad "U" per l'alloggiamento degli avvolgibili, compreso guida con spazzole in materiale sintetico; E L E M E N T I: (L) profilo pluricamera in pvc completo di guida ad "U", franco cantiere (E) [MA.00.035.0005] Operaio specializzato falegname di cui MDO= 79.036%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;	ml ora	1,000 0,020	15,00 33,20	15,00 0,66	---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.66) euro				15,66 2,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.01) euro				18,01 1,80	
	T O T A L E euro	m			19,81	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro	m			20,00	
Nr. 2 1C.21.100.00 10.np3	Rivestimento della piantana esistente in acciaio relativa al serramento d 'angolo, realizzato con lastra di alluminio colore come i serramenti e coprifili in pvc rigido come serramento, previa applicazione di isolamento termico in lastre di polistirene sp.3.00. E L E M E N T I: (E) [MC.10.300.0010.a] Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ru ... (qt=(0,350+0,15)*1,4) di cui MDO= 0.000%; MAT= 79.035%; ATT= 0.000%; (E) [MC.11.140.0020.d] Lastre grecate in lega di alluminio: - con lastre spessore 7 ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 79.049%; ATT= 0.000%; (E) [MA.00.035.0005] Operaio specializzato falegname di cui MDO= 79.036%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; (L) varie per accessori, collanti, franco cantiere	m² m² ora corpo	0,700 0,784 3,000 1,000	18,65 20,19 33,20 16,00	13,06 15,83 99,60 16,00	--- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (144.49) euro				144,49 21,67	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (166.16) euro				166,16 16,62	
	T O T A L E euro	cadauno			182,78	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro	cadauno			183,00	
Nr. 3 1C.21.150.00 20.np	Maggiorazione per avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con sistema di azionamento ad asta anzichè a cinghia, completo di argano, demoltiplicatore tipo pesante, asta, piast ... ni altro meccanismo ed accessorio ed onere necessario per dare l'opera funzionante e compiuta a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (L) argano, franco cantiere (L) asta, franco cantiere (E) [MA.00.035.0005] Operaio specializzato falegname di cui MDO= 79.036%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;	cadauno cadauno ora	1,000 1,000 0,050	42,00 12,00 33,20	42,00 12,00 1,66	---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (55.66) euro				55,66 8,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (64.01) euro				64,01 6,40	
	T O T A L E euro	cadauno			70,41	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro	cadauno			70,50	
	A R I P O R T A R E					

