

- 1

Caldia PARADIGMA ModuPower 210, Pot. term. foc. 160 kW
- 2

Caldia PARADIGMA ModuPower 210, Pot. term. foc. 160 kW
- 3

Circolatore elettronico marca DAB mod. EVOPLUS D 40/240.50M,  
Q = 9,2 mc/h, H = 1,5 m.c.a.
- 4

Circolatore elettronico marca DAB mod. EVOPLUS D 40/240.50M,  
Q = 9,2 mc/h, H = 1,5 m.c.a.
- 5

Circolatore elettronico gemellare marca DAB mod. EVOPLUS D 100/360.80 M,  
Q = 14,30 mc/h, H = 7,0 m.c.a.
- 6

Elettropompa esistente DAB mod. BPH 120/340-65 T, Q= 14,30 mc/h, H= 6,20 m.c.a.
- 7


Circolatore elettronico gemellare marca DAB mod. EVOPLUS D 100/360.80 M,  
Q = 12,30 mc/h, H = 7,0 m.c.a.
- 8

Separatore idraulico diam. 200 mm. Attacchi flangiati UNI 2278. Fornito di:  
disaeratore automatico, attacco 3/4" F; valvola d'intercettazione disaeratore,  
attacco 3/4" F x 3/8" F; valvola di scarico, attacco 1 1/4" F.  
Attacchi idraulici lato caldaie e lato utenza DN 50 mm
- 9

Condotto fumi in acciaio inox AISI 316 DN 160 mm
- 10

Condotto fumi in acciaio inox AISI 316 DN 200 mm
- 11

Camino in acciaio inox AISI 316 comprensivo di pezzi speciali e staffe di ancoraggio  
al muro DN 250 mm



Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164

Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it

Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

COMUNE DI TREVIGLIO - via Dei Mulini - civ. 10-12-14-16-18-20

PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVOLUCRO - IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO.

FABBRICATI DI PROPRIETA' ALER

Contenuto della tavola:

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA LOCALE CENTRALE TERMICA

STATO DI PROGETTO

Committente: A.L.E.R. via Mazzini 32/a, Bergamo		Progettisti: ing. Massimo Ruotolo		Timbro e Firma:	
Finanziamento: -				Scala: 1:25	
C.U.P. : -				Data: Ottobre 2015	
Cod. Inter. n°: 1403				Aggior.: -	
Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data	Tavola n°
geom. Pellegrini	ing. Ruotolo	-	PRELIMINARE	-	09A - R
			DEFINITIVO	Luglio 2014	
			ESECUTIVO	Ottobre 2015	