




Edificio "B" (civ. 15)
PIANTA PIANO SESTO
scala 1:100



Edificio "A" (civ. 13)
PIANTA PIANO SESTO
scala 1:100



DIMENSIONI RADIATORI ESISTENTI
scala 1:5



Edificio "C" (civ. 11)
PIANTA PIANO SESTO
scala 1:100

LAVORI DA ESEGUIRE SU OGNI RADIATORE

INSERIMENTO DI:
ATTUATORE TERMOSTATICO CON ELEMENTO
SENSIBILE A LIQUIDO.
DISPOSITIVO DI BLOCCO TARATURA.
SCALA GRADUATA DA 0 A 5. CAMPO DI
REGOLAZIONE: 0°C - 25°C. POSIZIONE ANTIGELO: 8°C
PRESSIONE MASSIMA :1,5 BAR
MOD. 148 DELLA DITTA WATTS O SIMILARE

SOSTITUZIONE VALVOLA ESISTENTE CON:
VALVOLA TERMOSTATIZZABILE NICHELATA A 4 VIE
PER IMPIANTI MONOTUBO CON BY-PASS FISSO.
MUNITA DI DISPOSITIVO DI PREREGOLAZIONE.
DETENTORE INCORPORATO.
MOD. 102M DELLA DITTA WATTS O SIMILARE.
Dn CORPO 3/4".

PANNELLO RIFLETLENTE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
DA POSARE SOLO SU PARETE ESTERNA


VALVOLA SFOGO
ARIA Ø = 1/4"

RADIATORE ESISTENTE IN
ACCIAIO TUBOLARE

INSERIMENTO DI:
SONDA DI SEPARAZIONE FLUSSI IN ABS
MOD. RV140 DELLA DITTA WATTS O
SIMILARE

IN ROSSO LE MODIFICHE DA REALIZZARE

NB: IL RILIEVO DEI RADIATORI NONCHE' QUALSIASI
ADATTAMENTO DIMENSIONALE RIMANE UN ONERE
DELL'IMPRESA APPALTATRICE



ALER
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio
Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164
Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovijica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesp.it

COMUNE DI TREVIGLIO - via Filzi - civ. 11-13-15
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:
**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVOLUCRO -
IMPIANTI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO.
FABBRICATI DI PROPRIETA' ALER**

Contenuto della tavola:
PROGETTO ESECUTIVO
DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PIANTA PIANO SESTO

STATO DI PROGETTO

Committente: A.L.E.R. via Mazzini 32/a, Bergamo	Progettisti: ing. Massimo Ruotolo	Timbro e Firma:
Finanziamento: -	Scala: 1:100	
C.U.P.: -	Data: Ottobre 2015	
Cod. Inter. n°: 1403	Aggior.: -	
Collaboratori	Progettisti	RUP
geom. Pellegrini	ing. Ruotolo	-
		Descrizione
		PRELIMINARE
		DEFINITIVO
		ESECUTIVO
		Data
		Luglio 2014
		Ottobre 2015
		Tavola n°

07B-R

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.